



АРХИТЕКТУРА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ "АППАРАТ"
620028, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ Б-Р., Д. 13, ОФ. 107
ИНН: 6679010553, КПП: 666601001, ОГРН: 1126679003990
F: apparat-a.com E: apparat.arch@mail.ru T: +7(343)317-15-15

ООО АПК «АППАРАТ»
Свидетельство
№ 0254.02-2016-6679010553-П-158
от 21 марта 2017г

**Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Арамилская Служба
Заказчика» г. Арамиль
Генеральный проектировщик - ООО АПК «АППАРАТ»**

**Комплексное благоустройство общественной террито-
рии "Набережная р. Исеть около Храма Святой Трои-
цы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса"**

1 очередь. 1 этап

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

МК- 0862300024419000049-МОДИ

Изм	№ док.	Подп.	Дата

2020г.

**Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба
Заказчика» г. Арамиль
Генеральный проектировщик - ООО АПК «АППАРАТ»**

Комплексное благоустройство общественной террито- рии "Набережная р. Исеть около Храма Святой Трои- цы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса"

1 очередь. 1 этап

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

МК- 0862300024419000049-МОДИ

Директор

Е.В. Сабируллов

Изм	№ док.	Подп.	Дата

2020г.

Содержание

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 2

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 2

1.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 2

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 2

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ 3

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИНВАЛИДОВ НА ОБЪЕКТАХ, А ТАКЖЕ ИХ ЭВАКУАЦИЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 4

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РАБОЧИХ МЕСТ ИНВАЛИДОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 4

Инв. N подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	МК- 0862300024419000049-МОДИ.ТЧ	Комплексное благоустройство общественной территории "Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса" 1 очередь. 1 этап. Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
									П	1	
									ООО АПК "АППАРАТ"		
Взам. инв. N	Подпись и дата										

На путях движения пешеходов отсутствуют какие-либо устройства, создающие препятствия для движения МГН.

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок 0,05 м. Ширина пешеходного пути 2,25м и более, что соответствует требованиям норм п.5.1.7 Сп 59.13330.2016 - ширина с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках 2,0 м. Продольный уклон путей движения не более 5%, поперечный уклон не более 2%.

Проектом предусмотрена замена тротуарных покрытий на гранитные плиты мощения. Продольный коэффициент сцепления на поверхности 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. Ширина швов между плитками должна быть не более 1 см (п.5.1.11 СП 59.13330.2016).

Тротуары и площадки благоустроены и освещены.

5.1.17 Дренажные решетки размещены как вне зоны движения пешеходов, так и на путях движения МГН. При закупке и монтаже дренажных решеток должны выполняться требования п.5.1.17 сп 59.13330.2016 - ребра решеток расположить перпендикулярно направлению движения и на одном уровне с поверхностью; ширина проветров ячеек решеток не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м; предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	<p>выполняться требования п.5.1.17 сп 59.13330.2016 - ребра решеток расположить перпендикулярно направлению движения и на одном уровне с поверхностью; ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м; предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м.</p>					
							МК- 0862300024419000049-МОДИ.ТЧ	Лист
								3
Изм.	Колуч	Лист	N док.	Подп.	Дата			

Доступность и пути эвакуации с территории, а также зоны безопасности для маломобильных групп населения запроектированы в соответствии с существующими нормативами по пожарной безопасности и доступности для МГН.

Не разрабатывается

Инв. N подл.							Подпись и дата	Взам. инв. N
Изм.	Колуч	Лист	N док.	Подп.	Дата	МК- 0862300024419000049-МОДИ.ТЧ		Лист
								4

Таблица регистрации изменений							
Из м.	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Подп.	Дата
	изме- ненны х	земе- ненны х	новы х	аннули рованн ых			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Колуч	Лист	N док.	Подп.	Дата



Условные обозначения:

- красные линии
- граница земельного участка
- граница благоустройства
- граница благоустройства за границей ЗУ
- береговая полоса общего пользования
- подпорные стены
- водоотводный лоток
- пути перемещения МГН
- габарит разворота инвалидной коляски
- информационный стенд


Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Башня	Проект. во II этапе
2	Подпорная стенка	Реконстр.
3	Подпорная стенка	Реконстр.
4	Памятный камень	Проект.
5	Памятный камень	Сущ.
6	Храм во имя Св. Троицы	Сущ.
7	Памятник Героям Гражданской войны и ВОВ	Сущ.
8	Школа	Сущ.
9	ТП	Сущ.
10.1-10.3	Ограждение	Проект.
11	Ограждение	Реконстр.
12	Ограждение	Проект.



Экспликация площадок

Номер на плане	Наименование	Примечание
A	Площадка с мемориальным камнем	Проект.
B	Смотровая площадка	Проект.
B	Площадка отдыха	Проект.

- прямолинейные поперечные рифы с плоской вершиной (9 шт.) (600x600мм) - 12 шт.
- усеченные конусы или усеченные купола, расположенные в линейном порядке (600x600мм) - 4шт.
- информационный стенд




						МК- 0862300024419000049 -МОДИ			
						Комплексное благоустройство общественной территории "Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамилы, ул. Карла Маркса". 1 очередь. 1 этап			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мельникова				01.20		П	1	
Проверил	Данилова				01.20				
						Схема планировочной организации земельного участка. Фрагмент 1 М 1:500	ООО АПК "АППАРАТ"		
Н.контроль	Пеленёва				01.20				
Утвердил	Сабируллов				01.20				



Условные обозначения:

- красные линии
- граница земельного участка
- граница благоустройства
- граница благоустройства за границей земельного участка
- береговая полоса общего пользования
- подпорные стены
- водоотводной поток
- пути перемещения МГН
- габарит разворота инвалидной коляски
- информационный стенд

■ - прямолинейные поперечные рифы
с плоской вершиной (9 шт.)
(600x600мм) - 12 шт.



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Башня	Проект. во II этапе
2	Подпорная стенка	Реконстр.
3	Подпорная стенка	Реконстр.
4	Памятный камень	Проект.
5	Памятный камень	Сущ.
6	Храм во имя Св. Троицы	Сущ.
7	Памятник Героям Гражданской войны и ВОВ	Сущ.
8	Школа	Сущ.
9	ТП	Сущ.
10.1-10.3	Ограждение	Проект.
11	Ограждение	Реконстр.
12	Ограждение	Проект.

Экспликация площадок

Номер на плане	Наименование	Примечание
А	Площадка с мемориальным камнем	Проект.
Б	Смотровая площадка	Проект.
В	Площадка отдыха	Проект.

МК- 0862300024419000049 -МОДИ

Комплексное благоустройство общественной территории "Набережная р. Исеть
около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса".
1 очередь. 1 этап

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мельникова	01.20					П	2	2
Проверил	Данилова	01.20				Схема планировочной организации земельного участка. Фрагмент 2 М 1:500	ООО АПК "АППАРАТ"		
Н.контроль	Пеленёва	01.20							
Утвердил	Сабируллов	01.20							